

WE WANT (YOUTH!

EN UTVECKLING AV VÄNERSBORGS CENTRUM MED HJÄLP AV UNGAS VISIONER

Andrine Johansson, Sarah Pilblad, Sofia Pettersson Samulin
MPDSD 1 - Sustainable Development in a Local Context
CTH- HT14



Karta över Vänersborgs centrum som vi använde i vårt arbete

INTRODUKTION

WE WANT YOU(TH)! - UNGAS VISIONER

I vårt projekt har vi valt att arbeta med ungas åsikter och visioner om framtidens utveckling i Vänersborg. Genom workshopar tillsammans med gymnasieelever och våra egna undersökningar och idéer utvecklar vi ett förslag kring resecentrum i Vänersborg. En plats där många unga känner sig otrygga idag, men också en plats i staden med stor potential för utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv.



Undersökningsmetod genom workshopar tillsammans med Vänersborgs unga röster.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5

IDÉPROGRAM 6-7

FAKTA 8-13

- Vad finns det att göra idag? 8-9
- Statistik 10-11
- Intervjuer 12-13

WORKSHOPAR 14-47

- Varför workshop som metod? 16-17
- Workshop 1 19-26
- Workshop 2 27-41
- Workshop 3 42-47

FÖRSLAG 49-82

- Projektprogram 50-51
- Platsanalys 52-55
- Strategier, Mål, SWOT 56-59
- Illustrerad Översiktsplan 60-61
- 12 förslag för området 62-81

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER 82

REFERENSER 84-85

BILAGA- Vår skissprocess 87-101

IDÉPROGRAM

Vad?
I vårt fördjupningsarbete för Vänersborg skulle vi vilja undersöka relationen mellan staden och de unga. Under våra besök i Vänersborg fick vi uppfattningen, genom att prata med många olika åldersgrupper, att unga vuxna höll på att flytta från staden. Snabba undersökningar när vi kollade på statistik och fakta visade inte så starkt stöd för detta. Vi fann detta väldigt intressant och ville undersöka detta närmare. Vad är den äkta relationen mellan Vänersborg och dess ungdomar, och hur kan den stärkas i framtiden?

Varför?
Att ha en demografisk balans är viktigt för den hållbara utvecklingen i staden i framtiden med tanke på den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Statistik visar på ett glapp av unga i kommunen idag. Unga växer idag upp i en tid då stora frågor som klimatförändringar och överkonsumtion är viktigare än någonsin. Det är därför viktigt för dem att känna att de är en del av samhället och att de kan vara delaktiga i den förändring som behöver hända, att det finns en viktig plats för dem i samhället där de kan göra sin röst hörd. Det är också fördelaktigt för kommunen att integrera lokal kunskap av de unga i planeringen. Delaktighet i kommunen gör kommunen tryggare, starkare och mer hållbar. Unga flyttar omkring mer och utforskar sin stad mer intensivt än andra och bidrar med kreativa ideér och nya sätt att tänka.



Hur?
För att vidare undersöka detta ämne vill vi kombinera vår samlade kunskap och tidigare erfarenheter med ett informations- samlande och input från unga vuxna i Vänersborgs kommun. Genom att genomföra workshops, dela ut enkäter och göra intervjuer hoppas vi kunna samla in åsiker från de unga vuxna genom dessa olika medium. Vi hoppas på att kunna ha workshopar tillsammans med studenter från Birger Sjörbergsgymnasiet för att få deras åsikt om framtidens Vänersborg, prata med “Ung i VBG” och lära oss om deras arbete inom kommunen, genomföra intervjuer med unga vuxna från åldrarna 16-25 som både bor kvar i kommunen och de som har flyttat från Vänersborg för att få olika perspektiv på ämnet. Vi kommer även använda material och information som vi finner relevant från Del A i denna kurs, men även kolla på olika referens projekt och litteratur.

Vårt mål är att hitta strategiska platser i centrala Vänersborg och utveckla dessa för att stärka relationen mellan Vänersborg och de unga i staden. För en livfull och hållbar stad behövs ett levande centrum och det är en av orsakerna till varför vi har valt att begränsa oss till de centralare delarna av staden från första början.

Vem?
Vi hoppas att detta arbete kan ge nyttig information till kommunen för deras framtida arbete för ett hållbart Vänersborg men att det även kan användas av många andra intressenter för att stärka relationen mellan unga och Vänersborg i olika projekt. Vi hoppas att våra dialoger med unga vuxna ska stimulera fler sätt att tänka på hållbarhet i framtiden. Förhoppningsvis kommer projektet sporra de unga att bli mer delaktiga i beslutsfattande och få deras röster hörda. Framtidens Vänersborg är i deras händer.

EN ÖVERSIKT AV VÄNERSBORG

Vad finns det att göra för unga vuxna i Vänersborg idag?
Vad vi kunde hitta på internet.

1. Ungdomshuset
Öppet måndag- torsdag 15-21, fredag 15-23.
Åldrarna 13-19
En plats dit ungdomarna går med många olika aktiviteter. Ett café, musikrum, gym, biorum och en större hall för sport och dans. Finns även en graffitivägg och en skatepark.

2. Arenan och Sportcentrum
Område med olika sportmöjligheter som bandy, skridskoåkning, fotboll, handboll, badminton osv. Området kan även ha andra evenemang så som konserter, tävlingar och mässor.

3. Skräcklanparken
Offentlig park för rekreation.

4. Sanden
Offentligt grönområde nära vattnet som festivalen Aqua Blå använder under sommareventet.

5. Vänerparken
Inomhus vattenpark som har pooler, bastu, relax-avdelning och även gym och en musikskola.

6. Café Mic
Öppet fredag- lördag 19-24
Musikcafé under helger och det finns även möjlighter för att kunna hyra lokalen.

7. Missionskyrkan
Öppet fredag 19-23
Åldrarna 13-18

8. Teatergränd
Vänersborgs enda nattklubb
Fredag-Lördag 17-02
Ålder 18+



Karta över Vänersborgs centrala delar
Skala 1:5000


RELEVANT STATISTIK

En jämförelse av Vänersborgs Kommun med Sverige

Vänersborgs kommun

Vi fick uppfattningen att unga vuxna håller på att flytta iväg från kommunen. När vi kollade igenom olika statistik och fakta, såg vi små skillnader mellan Vänersborgs kommun och generellt i Sverige.
Det finns dock statistik som stärker terorin om minskningar av unga vuxna i åldrarna 16-24.
Arbetslösheten i Vänersborg kommun var även större än i Sverige generellt.

Den mest spännande vi hittade var att det kändes som att fler flyttade från staden än vad statistiken faktiskt visade. Detta är en stor anledning till varför vi valde att jobba med workshops och unga vuxna i Vänersborg, för att fortsätta undersöka denna iaktagelse. Vi ville prata med unga vuxna som jobbar, bor och går i skolan i Vänersborg för att ta reda på varför denna känsla var så stark.



Skillnaden mellan Vänersborg kommun och Sverige.

År	0-5	6-12	13-15	16-18	19-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-w	Summa
2010	2 519	2 813	1 310	1 572	2 689	1 773	4 069	5 208	4 690	4 818	3 243	1 832	321	36 857
2011	2 574	2 816	1 260	1 536	2 718	1 787	4 022	5 241	4 652	4 854	3 272	1 841	351	36 923
2012	2 591	2 876	1 268	1 422	2 779	1 811	3 969	5 234	4 666	4 825	3 367	1 847	355	37 010
2013	2 610	2 934	1 253	1 357	2 772	1 861	3 919	5 175	4 716	4 796	3 481	1 837	376	37 085
2014	2 620	3 001	1 235	1 315	2 743	1 913	3 912	5 109	4 789	4 739	3 602	1 843	377	37 199
2015	2 639	3 042	1 251	1 324	2 664	1 960	3 930	4 988	4 875	4 679	3 725	1 860	387	37 326
2016	2 620	3 103	1 283	1 311	2 611	1 976	3 940	4 872	5 004	4 583	3 843	1 872	394	37 411
2017	2 621	3 161	1 304	1 295	2 576	2 009	3 957	4 761	5 040	4 595	3 925	1 898	407	37 549
2018	2 625	3 212	1 311	1 311	2 533	2 022	3 987	4 715	5 090	4 535	4 032	1 906	412	37 693
2019	2 632	3 229	1 338	1 342	2 502	2 016	4 045	4 674	5 100	4 511	4 066	1 973	411	37 840
2020	2 640	3 247	1 370	1 360	2 481	2 011	4 082	4 632	5 129	4 499	4 101	2 024	411	37 988
Förändring	105%	115%	105%	87%	92%	113%	100%	89%	109%	93%	126%	110%	128%	103%

Trend som visar på en minskning av befolkningen i åldrarna mellan 16-24 mellan 2010-2019.

Job seekers

	Proportion (%) of all within age group								
	Municipality			County			Sweden		
	M	W	Tot	M	W	Tot	M	W	Tot
March, 2013									
Ages 20–64	12	7	9	7	6	7	8	6	7
Unemployed	5	3	4	4	3	3	4	3	4
Labour market progr.	6	4	5	3	3	3	3	3	3
Of which, ages 20–24	22	16	19	13	9	11	14	9	11
Number, ages 20–64	1 184	677	1 861	35 186	27 273	62 459	213 937	174 930	388 867
March, 2014									
Ages 20–64	10	7	8	7	6	6	7	6	7
Unemployed	4	3	4	4	3	3	4	3	3
Labour market progr.	6	4	5	3	3	3	3	3	3
Of which, ages 20–24	19	13	16	11	8	9	12	8	10
Number, ages 20–64	1 024	687	1 711	32 816	25 826	58 642	202 296	165 611	367 907

The presentation refers to those who are registered at the Swedish Public Employment Service

SCB 2014

Högre arbetslöshet i åldrarna 20-24 i Vänersborgs kommun jämfört med Sverige.

INTERVJUER MED ARBETANDE I VÄNERSBORG:

Butiksbiträden en regnig dag den 17/11 2014

“Lägg ner skiten”

“Här ska inte förbättras nåt! allt är perfekt. Allt man behöver finns inom räckhåll.”

“Jag gillar att Vänersborg inte vill vara en storstad, det är småstaden som gör det bra att bo här”

“Alla känner alla”

“Staden dör, alla åker till Överby”

“Jag kommer flytta till Göteborg, Trollhättan låter inte så lockande men i Göteborg finns allt”

“Vad man gör på fritiden? Hänger mest på stan, i Trollhättan...”



Sammanfattande tankar från intervjuerna:

Vi intervjuade 8 personer. Samtliga jobbar i butiker i Vänersborg.

5 kvinnor och 3 män
2 st var över 30
2 st var under 20


Majoriteten av de vi intervjuade svarade att det som var bra med Vänersborg var att alla känner alla, att det var en bra gemenskap och att Vänersborg är en småstad bidrar till detta.


Alla sa att det var svårt att hitta jobb, speciellt efter att SAAB och pappersbruket på Vargön lades ner. Speciellt svårt för ungdomar för de inte har någon arbetslivserfarenhet och får heller inte en chans att skaffa någon.

Alla trodde att det inte var svårt att hitta bostad.

Mycket handlar om kontakter, känner man någon som kan hjälpa en att få både bostad och arbete underlättar det enormt.

På fritiden umgås man med vänner och man är oftast hemma hos varandra. Även fester och dylikt är privata fester. De hävdar att det inte finns någonstans att gå eftersom inte så mycket är öppet sent på kvällarna, bar, fik, nattklubb etc.




VÄNERSBORG
Kvinna
Man
Hen
Vad gör du på din fritid?
Vad önskar du att du kunde göra på din fritid?
Vad tycker du om Vänersborgs centrum?
Kommer du att bo kvar i Vänersborg efter studenten?
Nej
Tveksamt
Vet inte
Kanske
Ja
Varför/Varför inte?
Tycker du att din röst är hörd i Vänersborg?
Nej
Tveksamt
Vet inte
Kanske
Ja
Vänern
Vänern
Var gillar du att hänga? Ringa in dina favoritplatser!
Var gillar du inte att vara? Sätt ett kryss på kartan!



WORKSHOPS

Varför vill vi arbeta med workshops?

Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3






HUR VILL VI GENOMFÖRA WORKSHOPARNA?

Förberedelser innan första workshopen på Birger Sjöberggymnasiet

Veckan innan vi skulle ha de första workshoparna förberedde vi oss med att utveckla en metod för hur vi ville jobba och vad för information och input vi önskade i slutändan. Vi samlade ihop allt material som vi skulle behöva och bearbetade materialet för att få kvalitativa och kvantitativa resultat.

Vi ville göra workshoparna tillsammans med gymnasieungdomar från Vänersborg för att få deras åsikt om staden. Vi var väldigt intresserade av att få reda på vilka platser de gillade och inte gillade i staden. Vi ville också få hjälp från studenterna för att se vilka platser som kunde utvecklas och vad de tyckte saknades i Vänersborg.



VAD VI VILLE FÅ UT AV ENKÄTERNA

Skapandet av en enkät



Vi bestämde oss för att det bästa sättet för oss för att få se svar på de frågor vi hade var att skapa en enkät som studenterna skulle fylla i innan de deltog i den riktiga workshopen. Enkäten var formulerad så de både kunde rita platser, svara på frågor och markera ut vad de tyckte på en skala. Vårt huvudmål var att få eleverna att börja tänka individuellt om staden och vad de gjorde i den och vad de önskade att de kunde göra, innan diskussionerna i workshopen började. Det var också ett bra sätt för oss att få stora mängder information för det fortsatta arbetet med vårt projekt.

WORKSHOP 1

17/11 - 2014
Birger Sjöberggymnasiet
Teknikprogrammet, årskurs 2 & 3
7 Studenter



WORKSHOP 1

Förberedelse och möte med studenterna



Sarah and Sofia i entrén inför den första workshopen på Birger Sjöberggymnasiet



Eleverna fyller i enkäterna



Diskussion om framtidens Vänersborg

Birger Sjöberggymnasiet är en av tre gymnasium i kommunen och har 1200 elever och 120 lärare.

Under vårat första besök träffade vi en mindre grupp av 7 studenter i årskurs 2 & 3 på teknikprogrammet med inriktning på hållbart samhällsbyggande. Denna grupp hade även erfarenhet sen tidigare att jobba med dialogträffar som metod, dessa elever var nämligen närvarande på den dialogträff som kommunen höll i tidigare i höst.

På måndagseftermiddagen mötte vi upp med läraren Anders på Birger Sjöberggymnasiet, en lärare som vi tidigare haft mailkontakt med. Anders var väldigt engagerad och hjälpsam med göra det möjligt för oss att träffa studenterna på dessa workshopar.



Under denna worskhop var det mycket fokus på Sanden

PRESENTATION (Av oss själva, Chalmers och varför vi är där)

GENOMFÖRANDE

Vad gjorde vi under workshopen?

ENKÄT

Alla får individuellt fylla i en enkät där de får svara på enkla frågor om fritidsintressen och framtidsplaner. De får även markera platser där de gillar (O) och inte gillar (X) att vara










KART WORKSHOP

Första delen av workshopen är uppgiften att markera ut bra och dåliga platser på kartan. Alla får minst 3 gröna (bra) och 3 röda (dåliga) makaroner som de måste placera ut på kartan. Utifrån detta diskuterar vi sedan resultatet, de får skriva stödord på kartan och sedan välja de viktigaste platserna för utveckling.

STRESSÖVNING

Denna övning går ut på att alla väldigt snabbt får säga ett ord eller mening i varje spalt, tanken är att det ska gå fort då vi under workshopen med kartan börjat diskutera dessa frågor.

Finns	Saknas	Kan utvecklas	Behövs inte




PLUPPAR

För att få ytterligare mer information om vad ungdomar tycker i vissa frågor har vi formulerat en större undersökning där alla får en prick att placera i vardera fråga på ett gemensamt underlag.

AVSLUTNING (Sammanfattning av workshop)

RESULTAT FRÅN KARTA WORKSHOP 1



Karta skapad av eleverna under workshopen

- Intresset för sport och att träna på gym var större än förväntat.
- Få använde de centrala delarna av staden och i början tyckte de att kartan var en aning begränsande.
- Deras egna hem och kompisarnas hem var väldigt viktiga platser för dem.
- De hade fokuserat mycket på Sanden i tidigare skolprojekt vilket gjorde att mycket av diskussionen handlade om just Sanden pga av detta.
- De hade starka åsiker om tågstationen och många speciellt tjejerna tyckte att det kändes väldigt otyggt där.

SAMMANSTÄLLANDE KARTA

Elevernas tankar



STUDENTER I VÄNERSBORG:

Citat från workshop 1

“Det är alltid motvind på nåt jävla vänster”

“Kungen kommer en gång om året, skjuter en älg, sen åker han härifrån”


“NEJ INTE BUSS! Då får man sjukdomar, jag åker bil”

“Det känns lite som man skulle sitta fast...”


“Jag har ju lite planer för livet; jag vill ju utvecklas och möta folk”

“Är det någon som åker skateboard längre? Det är typ... Troll-hätteborna i såfall”

RESULTAT FRÅN SNABB ÖVNING



Under denna snabba övning fick vi möjlighten att få deras åsiker om vad som kunde utvacklas i Vänersborg utan att vara bunden till en specifik plats som i tidigare övningar. Detta gav även en klar bild av staden och dess kvalitéer.



De var väldigt intressant att med denna stickersövning jämföra med de svar vi fick från intervjuer i staden (se sida. 12-13). Studenterna höll med om att det var svårt att hitta jobb, men de trodde även att det skulle vara svårt att hitta ett ställe att bo på vilket butiksbiträderna i intervjuerna inte tyckte.

VÅRA REFLEKTIONER

Workshop 1

Sammanfattning av workshop 1:

Denna första workshop var väldigt mycket en försöksomgång för oss att testa att jobba med dialog som metod, då ingen av oss hade så mycket kunskap om att leda workshops sedan tidigare. Då gruppen var relativt liten och då de redan hade erfarenhet av att vara med på dialogträffar och att jobba med översiktplaner sedan tidgare, löste det sig väldigt fint att få samtalen att flyta på under första workshopen.

Vi var väldigt glada över resultatet och tyckte att denna metod kunde fungera bra för oss. Hela erfarenheten från denna workshop var väldigt givande och gav oss mycket information vi kunde använda oss av, både i projektet och hur vi kan utveckla våran metod till kommande workshops.

Positiva reflektioner:
- Det var bra att använda en variation av övningar för att få kvalitativa och kvantitativa resultat.
- Även fast det var behändigt att bara ha sju studenter kände vi att vi kunde hanterat några fler då vi nu var tre stycken som antecknade och var moderator i workshopen.
- Att arbeta med pasta som verktyg gjorde det hela lättsammare och roligare då det inte kändes lika strikt.
- Då eleverna kände varandra sedan tidiagre flöt diskussionerna på bättre och alla vågade prata.
- Resultatet var bra med oväntat. Vi fick en hel del information från workshopen som vi inte hade kunnat få på något annat sätt.

Viktiga punkter att ta med till nästa workshop:

- Det är väldigt viktigt att vara väl förberedd, och ha välplanerad logistik. Räkna inte med att alla har en penna, även om de är på en skola.
- Vi behöver minst en moderator och en sekreterare i varje grupp för att hålla igång diskussionen och att ta viktiga anteckningar under tidens gång.
- Om alla redan känner varandra är det viktigt att tänka på att alla ska få yttra sig lika mycket, ibland kan gruppdynamiken vara lite cementerad i hur och vad olika personer pratar om.

WORKSHOP 2

19/11 - 2014
Birger Sjöberggymnasiet
Samhällsprogrammet, årskurs 2&3
32 Studenter & ~80 Studenter



WORKSHOP 2

Förberedelser och möte med studenterna

Efter den första workshopen gjorde vi några små ändringar för att förbättra våran metod och genomförandet, men vi behöll våran struktur på workshopen då den tidigare workshopen blev så lyckad.

I denna workshop fick vi möjligheten att jobba med ca 80 elever från samhäll- och humanistiska programmet årskurs 2-3 på samma skola som vår första workshop. Dessa elever jobbar just nu med Vänersborgs översiktsplan i skolan. Under deras arbete är de indelade i mindre grupper om ca 5 pers från blandade program och årskurser, under 2 timmar i veckan jobbar de med tävlingen “Vår framtid”.

Vi lät alla närvarande fylla i en enkät om Vänerborg och sen använde vi oss av ca 32 elever under workshopen.

Ursprungsplanen var att vi skulle haft tre olika grupper med två av oss i varje grupp, med hjälp av en annan grupp i vår studio.
På grund av sista minuten manfall blev workshopgrupperna två istället för planerade tre st. Detta resulterade i att grupperna blev lite större än planerat. En grupp talade svenska och en grupp talade engelska.


I den svensktalande gruppen upplevde vi att konversationen flöt på sämre i jämförelse med den tidigare workshopen i mindre grupp. Vi fick väldigt mycket information men fick aktivt jobba för att få ALLA engagerade under hela momentet.

Den engelsktalande gruppens samtal flöt på bättre än den svensktalande och informationen vi fick var mer kvalitativ, vi tror att detta kan bero på att man inte har samma frihet i språket och därför tänker efter på hur man ska formulera det man vill säga.

GENOMFÖRANDE

För mer detaljerad beskrivning se sida 21.

PRESENTATION (helklass)





ENKÄT (helklass)






WORKSHOP (grupp)

Finns	Saknas	Kan utvecklas	Behövs inte

STRESSÖVNING (grupp)



PLUPPAR (helklass)

AVSLUTNING (helklass)

RESULTAT FRÅN ENKÄTERNA

Citat skrivna på enkäterna från workshop 2

OTRYGGT

Det kan vara mysigt, men det är "dött" efter 8 och därför kan det kännas otryggt

Att man bara kan dra till ett ställe där folk dras till, umgås träffa folk och att man kan känna sig bekväm

Obehagligt att vara på resecentrum på kvällen.

Tycker om gågatan och krysset, men brukar inte befinna mig så mycket längre in i stan. Jag tycker att det kan vara lite otrevligt att vänta på bussen vid resecentrum på kvällen.

Önskar att jag kunde springa när det är mörkt. Jag vill ha bättre elljusspår

UMGÅS

Det finns redan mycket man kan göra i Vänersborg. Men om det skulle vara någonting som saknas så är det mötesplatser för alla åldrar.
För mycket skräp överallt, så fler papperskorgar skulle vara bra. Man kanske skulle kunna sätta solceller på busskurarna.

Finns inte så mycket att göra, finns ingen bra mötesplats där man kan umgås.

Ha bättre platser att hänga på i VBG.

Jag önskar att det fann fler mötesplatser inne i Vänersborg. Gärna ställen som faktiskt har öppet efter klockan sex också.
Jag tycker att det behöver anpassas mer efter ungdomar. Det är ett pensionärsställe.

Att kunna vara på stan och fika eller "hänga". Finns inga bra "att vara" ställen.

Att det ska finnas lite mer mötesplatser eller ställen man kan vara på.

Önskar att det händer mer i centrum, event, konserter, matcher osv. Lite tråkigt, ingen möteplats.

Gå till något café där det finns internet, och något mer där folk kan hänga och umgås.

Ha ett ställe i centrum där man kan umgås med vänner.

Jag önskar att det fanns någonstans man kunde umgås även på kvällar för oss som är 17 år och inte kan gå ut än.
Kanske Mc'Donalds eller Subway där man kan äta och prata.

Tjejer Killar

DÖTT

Det skulle kunna bli väldigt fint och finns idag många fina byggnader, men är väldigt dött och händer inte mycket särskilt för ungdomar.

Fint men rätt "dött" (ej händelserikt)

Värdelöst, finns inget att göra förutom biografen

Vänersborgs centrum är tråkigt. Mest en transportsträcka för mig.

Den är mysig men jag tycker att det behöver fyllas

Att göra mer aktiviterer inne i stan

KÄNSLAN AV STADEN

1800-tals stuket på infrastrkturen ger en mysig och välkommnande känsla.

Bo kvar i VBG? Nej. Jag ska skaffa ett liv.

Det är gammaldags. Både positivt o negativt.

Eftersom vi har så mycket plugg, så hinner man inte med något annat = stress. Mysig men lite tråkig. Det är bra att de har bevarat det gamla i stan.

Nja, jag gillar den mysiga känslan, men saknar större butikskedjor och O'Learys.

VS. TROLLHÄTTAN

Aktiviterer i Vbg och inte behöva åka till Trollhättan.

Mer nattliv på helger, precis som i Trollhättan.

Mysigt för att det är så litet. Mycket finare hus/byggnader i Vänersborg än Trollhättan. Så, arkitekturen är fin & viktig.

Om man ska ut måste man ta sig till thn för det finns inget i Vbg. Önskar att det fanns något uteställe i Vbg, som lockar många ungdomar.

Inte behöva åka till en annan stad för att ha roligt.

Det finns inte så mycket för mig här, om jag ändå vill bo kvar nära "hemma" hade jag nog flyttat till Thn.

RESULTAT AV ENKÄTKARTOR - TJEJER



Tjejerna var mer specifika i deras markering av platser. Kartan visar även att flera av dem kände sig otrygga runt resecentrum.

RESULTAT AV ENKÄTKARTOR - KILLAR



Killarna gjorde större markeringar på kartan. Många av dem markerade centrum som både ett bra ställe och ett dåligt ställe.

RESULTAT WORKSHOP 2

Svensk talande grupp



17 studenter i den svensktalande gruppen

Gruppen bestod av 17 st svensktalande elever från blandade klasser och årskurser.

Bra platser som nämndes var Sportcentrum, Sanden och Skräcklan, men de två senare endast under sommartid. exempel på bra platser där ungdomarna gärna är utanför Vänersborg var Strandgatan i Trollhättan dit många åker för att hänga/fika. De platser som fick mest negativa resultat var centrum, Torpa och resecentrum. Centrum ansågs vara dött och tråkigt medans de andra två platser upplevdes negatva pga. otrygghet.



Röda markeringar representerar dåliga platser, som mestadels är runt resecentrum och de centrala delarna av staden.

RESULTAT WORKSHOP 2

Engelsk talande grupp



15 studenter i den engelsktalande gruppen

15 st elever från blandade klasser och årskurser som under hela workshopen pratade engelska.

Resecentrum och Edsgatan var i fokus för platser som behöver utvecklas i staden medan Sanden, Sportcentrum och Skräcklan sågs som de bästa platserna. Eleverna saknade mötesplatser av alla sorter och tyckte att de inte har någonstans att vara för att umgås, speciellt under kvällar och helger.



Skräcklan är en av de bästa platserna i staden och tågstationen är sedd som en av de värsta.

RESULTS - WORKSHOP 2

Mapping

SKRÄCKLAN
TRAMPOLIN
HOPPTORN
JAKOBEN
FINT
BADA
SOMMAR
OUTDATED
CAR BINGO
COZY
ÄCKLIG BOTTEN
NICE VIEW
SOLA
BARBEQUE
AQUA BLÅ
"Det läskiga kommer efter Snäjk"
GRILLA
HÄNGA
MYCKET PENSIONÄRER
VOLLEYBOLL
"Sen bussarna togs bort vid torget har det blivit mycket sämre"
SOMMAREN
"Use the stage at plantagen"
"Oktobermarknad är bra"
SANDEN
TRÅKIGT
NOTHING TO DO
"Affärerna är inte anpassade för oss unga"
SMELLS
Lunch - livar upp
CENTRUM
"Aulan borde rivas"
MÖRKT
INGEN UTE ÄVEN PÅ LÖNEHELG
GYM
BIO
"Do something with the watertower"
"Nordfeldts är bra men stänger tidigt"
OTRYGGT
" Man står hellre ute och fryser"
MORDHOT
RESECENTRUM
"Parking lots instead of fotball field"
"Det är till och med roligare att promenera i stan isåfall"
RYKTEN
ALKISAR SOM GAPAR
" Det luktar illa"
AVSTÄNGT
INGA NATTBUSSAR
KNARKHANDEL
"VAD HÄNDER HÄR BORTA?"
"Om man ska ha sin cykel där är den borta på två timmar"
UNGDOMENS HUS
"Aldrig varit där"
FÖR YNGRE
VÄNERPARKEN
"Nice for younger"
BOATS
GYM
"Brukar gå här med min hund"
INGEN ÄR HÄR
GOOD FISHING SPOTS
LYCKHEM
INGET SOM HÄNDER
RODDKLUBBEN
SWIMMING
OLD
MODERNIZE
DRUGS
HÄR MAN TRÄFFAS
BIRGER SJÖBERG
Händer mycket
BANDY
Bra att aktiviteter är samlade
RYKTEN
SPORTCENTRUM
"El-grejen är läskig"
TORPA
FLANADEN
LUSSEBANDYCUPER
"Taket på arenan håller på att mögla ihop"
KNARK & DROGER
Många yngre
FOTBOLL
MATCHER
TUNNELN
"Man hör ju mycket rykten och man är ju aldrig där, så jag får ju aldrig min egen uppfattning"
Not much time for bandy practice
BILAR SOM KÖR FÖR FORT
POPPELVÄGEN
" Allting är jättefult där"
TENGRENSTORP
"Inte så mycket hus och därför inte så mycket folk."

BUBBLARE

Platser utanför kartan

SLUSS KAFÉET
SOMMAREN

BLÅSUT
FOTBALL FIELDS
DARK

BERT KIOSK
URSAND
SÄMST CYKELVÄG
BADA SOMMAR
TURISTER
FOLK

"Efter att man kommit in i Mariedal känns det bättre"

MARIEDAL

Fint promenadstråk

RESULTAT - WORKSHOP 2

“På sommaren är det en helt annan stad”

“Vad man än ska göra så måste man åka härifrån”

“Vänersborg kommer ju alltid finnas kvar så man kan ju alltid flytta tillbaka om man känner för det”

“Väldigt, väldigt sällan man åker in till Vänersborg för att shoppa”

“Allting tar ju 100 år. Ingenting händer. Någonsin.”


“Vi har ingenstans att gå”

RESULTAT - STICKERS


Stora gruppen

Vi gjorde denna övning för att få hela klassens åsikt och opinion.
Varje student fick sex stycken stickers att lägga på olika posters med frågor, och här är resultatet:


Tror du det är svårt att få jobb i Vänersborg?




Tror du att det är svårt att få bostad i Vänersborg?




Vad tycker du om Trollhättan i jämförelse med Vänersborg?




Vilket är det VANLIGASTE transportmedel du använder?



Vad vill du helst göra vid vattnet?



Vilken beskrivning passar SÄMST in på Vänersborg?



RESULTAT - SNABB ÖVNING

Finns i Vänersborg

Musikskola
Sportcentrum
Skräcklan
Busshållsplatser
Gym
Volleyboll (Sanden)
Onsjö
Skolor
Arenan
Tågstation
Bandygymnasium
Bio
Sporter
Elitsport lag
Ställen för simning
Frisörer
Fin natur
Bibliotek
Roddklubb
Broar
Badhus
Fin kyrka

Saknas

Fik
Affärer
Mötesplatser
Ställen att hänga på
Fler saker i centrum
Utomhusbio
McDonalds
Shoppingcenter
Laser dome
Uteställe för under 18
Game store
Matställen runt skolan
Jobb
Uteställen
Biljard
Ölhäng
Paintball
Frozen Yoghurt
MMA club
Utomhus bandy
Större kedjor (Butiker & Restauranger)
Gym för ungdomar

Kan förbättras

Cykelvägarna
Kollektivtrafiken
Arenan
Busstationen
Fokus på ungdomar
Shopping
Ungdomshuset
Centrum
Bussar
Restauranger
Fler event
Hopptornet
Sanden
Caféer
Resecentrum
Nöjen
Cafeterian vid sportcentrum
Onsjö
Centrumliv
Bättre badplatser

Behövs inte

Hamnen på Sanden
Stanken
Fler pizzerior
Trollhättan
Fler frisörer
Sjukhus
Onsjö
Gym
Brottslingar
Högskola

VÅRA REFLEKTIONER

Workshop 2 & arbeta med workshopar som metod

Sammanfattning av workshop 2:

Denna workshop gav nya utmaningar med att hantera en så stor mängd människor. Överlag fungerade det bra, men vi var alla överens om att gruppstorleken var något i det största laget. Detta var dock en olycklig situation men vi tyckte ändå att vi hanterade situationen så bra vi kunde. Vi erhöll en stor mängd åsikter från Vänersborgs ungdomar i en bra blandning av kvalitativ och kvantitativ information.

Att vi genom att genomföra dessa två workshopar har fått testa på hur det var att utveckla en egen metod för att få fram information och jobba med olika gruppstorlekar är en erfarenheter vi tar med oss vidare in i framtida projekt förutom själva arbetsmetoden. Att ha denna dialog med många Vänersborgare var väldigt givande, speciellt då väldigt många hade en åsikt men de visste bara inte vart de skulle framföra detta.

Reflekterande sammanfattning:


-Bra med varierade övningar för att få både kvantitativ och kvalitativ information. Underlättar att tänka i nya tankebanor.
- Att det kan vara bra dela in stora grupper låta diskutera frågor i mindre grupper för att få alla engagerade och involverade.
-Det är roligt med pasta, underlättade engangemanget hos eleverna, post-it lapparna inte riktigt lika populära då vi var tvungna att byta till dem då pastan tog slut.
-Att jobba med workshops kan generera resultat och information som man aldrig annars skulle fått.
- Viktigt att vara väl förberedd med väl inplanerad logistik
- Det behövs minst en sekreterare och moderator i gruppen för att få en bra diskussion och samlat material efteråt.
- Viktigt med balans i hur mycket man låter eleverna tala fritt om man vill få kvalitativ information men samtidigt inte styra dem allt för mycket.
- Viktigt att innan genomförande diskutera och gå igenom upplägget så att alla är med på noterna om vad som kommer hända när och hur. Detta är även viktigt för att vi alla ska sträva efter samma mål med workshopen.

WORKSHOP 3

8/12 - 2014
Fridagymnasiet, årskurs 1,2 & 3
~50 Studenter







WORKSHOP 3

Fridagymnasiet 8/12 - 2014

Måndagen den 8:e december hade vi möjligheten att ha en mer spontan workshop med Fridagymnasiet i Vänersborg. De deltagande eleverna var mellan 16-18 år.

Vi hade workshopen i nära anslutning till lunchrestaurangen runt lunchtid så så många studenter som möjligt kunde stanna och bli involverade i workshopen.

Denna workshop var annorlunda från de tidigare workshoparna, då vi nu var mer fokuserade på att få ideer och åsikter för en specifik plats som vi valt utifrån resultaten på tidigare workshops.

Studenterna var väldigt engagerade att få säga deras åsikt om vilka exempel de gillade och vad de kunde se i framtidens Vänersborg.

Många oväntade diskussioner uppstod, bland annat var elverna väldigt medvetna om ekonomiska frågor och vad Vänersborg borde investera i. Det var en blandning av både väldigt realistiska och mer visionära idéer för Vänersborg.

Många av de deltagande eleverna pendlade från Trollhättan och det var därför nästan inga som cyklade. Att de bara tog sig till och från skolan i Vänersborg måste vi ta i beräkning i resultatet från denna workshop.

“Resecentrum? Det är SÅÅ jävla tråkigt!”







GENOMFÖRANDE

Workshop 3 Fridagymnasiet
8/12 - 2014

GODIS
En belöning för att locka till oss eleverna gjorde att vi fick flera som ville bli involverade i workshopen.




STICKERS
För att fånga elevernas intresse och engagemang fick vi dem att besvara några korta frågor. Eleverna fick lägga egna stickers på några posters med frågor som vi satt på väggarna.



PRESENTATION AV OMRÅDET
För de studenterna som visade vidare engagemang i vårat arbete, visade vi en karta över platsen vi valt att jobba med och frågade om deras åsiker om platsen.

VÄLJA BILDER
Vi uppmuntade dem att kolla på olika exempelbilder som vi hade förberett med diverse teman, funktioner och design som skapade en hel del spännande diskussioner.





"VÄLJA NÅGRA FÅ"
Vi sammanställde resultatet och valde ut de bilder som hade blivit mest disskuterade, både positivt och negativt.


RESULTAT

Workshop 3 Fridagymnasiet 8/12 - 2014


Hur vill du bo när du flyttar hemifrån?



Vad vill du se mer av i Vänersborg?



Vad tycker du om Resecentrum idag?



RESULTAT


Workshop 3 Fridagymnasiet 8/12 - 2014

“Platsen kunde vara mycket mer intressant”




Detta är urvalet av exempel som eleverna diskuterade mest. Några av dem har bra kommentarer medans vissa är mer negativa, och vissa av dem hade både positiva och negativa kommentarer.











REFLEKTIONER

Workshop 3 Fridagymnasiet 8/12 - 2014

Resultat från workshop 3:

- Det är ett bra sätt att få deltagarna involverade med korta frågor vid en spontan workshop.
- Många elever stannade när de såg frågorna och att andra elever deltog och diskuterade framtidens Vänersborg.
- Det var lättare att fånga personer med dessa korta frågor i korridoren och sedan få flertalet av dessa att stanna kvar och diskutera i ett rum.
- Det var lättare att få eleverna att stanna om det redan var andra elever där.
- Att en person tog anteckningar vid sidan av var praktiskt och smidigt då denna person också kunde hjälpa till och moderera om diskussionerna kom till en återvändsgränd.
- En godisskål ska inte underskattas då det är ett bra sätt att bjuda in personer. Det blev som en belöning för att hjälpa oss i workshopen.

- Vi behöver ta in i resultatet att många av dessa elever pendlade från Trollhättan.
- De exempel vi hade valt ut var en bra utgångspunkt för studenterna för att kunna diskutera vad de ville se i Vänersborg och just på den platsen.
- Eleverna var väldigt praktiska i vad kommunen borde investera i så att pengarna spenderas på rätt sätt.







VÅRT FÖRSLAG

Ett projekt för att stärka området kring resecentrum

UNGA VISIONER

Beskrivning av projekt

En utveckling av området kring resecentrum med utgångspunkt från workshopar med ungdomar i Vänersborg. Fokus på bättre kopplingar till staden och fler aktiviteter för alla åldrar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efterfrågan från ungdomar på arbetsområden

Workshopar med ungdomar i staden och våra tidigare analyser i studion får ligga till grund för valet av vårt vidare projekt. Viktiga områden som togs upp i positiv mening under diskussioner med ungdomarna var bl.a. Skräcklan, Sanden, Sportcentrum och Vänerparks-området. Det ansågs finnas tillräckligt med sysselsättningar under sommartid medan de saknade aktiviteter i centrum under kvällstid, helger och på vinterhalvåret. Torpa, Edsgatan, resecentrum och kulturaxeln sågs som problemområden med stor möjlighet till utveckling.

Vi tycker att det är viktigt att alla dessa åsikter som diskuterats fångas upp men med hänsyn till andra projektgrupper väljer vi att fokusera på ett specifikt område som komplementerar de övriga projekten i studion.

Motivation till vald plats

Genom diskussioner och workshopar med ungdomar och efter egna undersökningar i staden såg vi flera möjligheter vid Vänersborgs resecentrum. Platsen har stor potential men är i dagsläget en isolerad ö i staden med få aktiviteter i anknytning, och ungdomarna känner en stark otrygghet i koppling till platsen. Vi har sett en stor efterfrågan på fler aktiviteter i staden, främst under vinterhalvåret, och tror att en utveckling av resecentrum och kringliggande områden är en är en viktig del i skapandet av ett aktivt, tryggt och attraktivt Vänersborg alla tider på dygnet, året runt.

Fokus

Vi kommer att i projektet göra ett generellt förslag för området med stationshuset i ett geografiskt center och kopplingar till staden i alla riktningar. Genom några specifika djupdykningar med mer detaljerade projektförslag hoppas vi kunna visa på olika potential i området med förslag på utveckling. Vi kommer i projektet att ta i beaktning olika tidsperspektiv och olika storlekar på projektförslagen och hållbar utveckling kommer att vara en viktig del i projektet och kommer under hela arbetet vara i fokus.

Med hänsyn till tid och arbetsprocess kommer vi inte att lägga fokus på en ingående detaljnivå i projektförslagen utan kommer att jobba med förslag på byggnadsvolymer, aktiviteter och generella trafiklösningar som skulle gynna stadens invånare och dess ungdomar.


Strategier

Vi vill stärka kopplingen till staden och göra resecentrum med kringliggande områden till en främjande del av staden. Det ska vara en trygg plats med olika aktiviteter och funktioner för stadens invånare oavsett ålder.

Arbetssätt

En fortsättning med ytterligare analyser av den valda platsen och workshop med ungdomar kombinerat med skissande, diskussioner i gruppen och handledning ska hjälpa att föra projektet framåt.






Pendlare



Väntare




Bytare

PLATSANALYS

Val av plats?
Vem rör sig här?
Rörelsemönster?
Karaktär?



Semestrare



Luffsare



Turist



Förbipasserande

VAL AV PLATS



Från alla platser som de unga diskuterade under våra workshopar, och med de andra projekten i studion i åtanke, är denna plats vid resecentrum den vi har valt att arbeta vidare med. Vi tycker att platsen har stor potential men att den idag tyvärr känns som en isolerad ö i staden med dåliga kopplingar till omgivande områden och aktiviteter. De undomar vi träffade upplevde också platsen som osäker och de önskade att det fanns fler aktiviteter, främst under vinterhalvåret. Vi tror att en utvecklilng av resecentrum och omkringliggande områden är en viktig del i en framtida vision av Vänersborg som en levande och trygg stad, alla tider på dygnet året runt.

BILDER FRÅN PLATSEN






Vänersborgs tågstation är en gul träbyggnad med turistbyrå, ett café, vänthall och ett privat företag på andra våningen. I anknyting finns parkeringsplatser för bilar och cyklar, busshållsplatser och en rondell.Spårövergången är idag i marknivå.


Omkringliggande byggnader inkluderar bostäder, en kyrka, gästhamn, Vänerparken, en gammal herrgård och en bunker.





PLATSANALYS

Kopplingar




Spårövergången, promenaden längs vattnet, cykelvägarna och genomgången över busshållspaltserna är de starkaste kopplingarna vi såg i området.

Barriärer




Järnvägen är den klart största barriären i området men endast en övergång vid tågstationen idag. Backen i öst och den lilla bron över till Sanden upplevdes också som hinder.

Bostäder/Verksamheter



Det finns ett nybyggt bostadskvarter i koppling till området annars innehar de flesta andra byggnaderna verksamheter av olika slag.

Möjliga utvecklingsområden




Det markerade området är det vi känner har bäst potential för utveckling i vårt projekt.

MÅL FÖR VÄNERSBORGS UTVECKLING

Kopplat till våra projektstrategier

Vi har skapat fyra strategier med utgångspunkt från workshopar och platsanalys i kombination med studions gemensamma SWOT-analys och mål utvecklade tidigare i kursen.



BEVARA OCH FÖRSTÄRKA LOKALA KVALITÉER



VÄLUTVECKLADE OCH HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM



EN ENGAGERAD KOMMUN

STRATEGIER

Fyra strategier för utveckling av vårt projektområde



SKAPA TRYGGHET ALLA TIDER AV DYGNET

HUR?


x Belysning

x Förbättra kontakten mellan utsida och insida av existerande stationsbyggnad

x Trygga passager för fotgängare och cyklister

x Skapa fler platser där man känner sig sedd.

x Rörelse i området, aktivering



AKTIVERA PLATSEN HELA ÅRET

HUR?

x Mötesplatser, attraktivt uterum

x Väderskydd, utformning och placering


x Aktivera oanvända ytor

x Blandade funktioner, café, pub, pressbyrån, bostäder, kontor?

x Interaktiv miljö (konst på väggen, ex smartwall CPH)



RIK OCH VARIERAD KULTUR



EN LEVANDE STADSKÄRNA




ATT LEVA MED VATTNET



FÖRTÄTNING OCH VARIATION AV BOENDEFORMER

Sju av de elva mål som vi finner speciellt relevanta för vårt projekt.



FÖRBÄTTRA KOPPLINGARNA OCH ORIENTERBARHETEN TILL INTILLIGGANDE OMRÅDEN


HUR?

x Stärka riktningar

x Trafikplanering

x Stärka stråk

x Siktlinjer



INTEGRERA OMGIVANDE KARAKTÄRER OCH MILJÖ

HUR?

x Stärka stråk

x Attraktivt rum mot vattnet

x Använda sig av grönska för att minska översvämningsrisker

x Materialval

KOPPLINGAR TILL SWOT-ANALYSEN

Relevanta för vårt projekt

De markerade meningarna är de vi finner mest relevanta för vårt projektområde:

S

Närhet till rik natur, för rekreation såväl som för produktion

Geografiskt läge med goda förbindelser till större städer såväl som inom kommunen

Småskalighet med korta mentala och fysiska avstånd, som skapar en god tillgänglighet och förbättrade möjligheter för entreprenörskap

Starkt socialt kapital inom musik, sport, kulturella aktiviteter och hälsa

W

Geografisk och social segregation

Brist på möjligheter för unga vuxna i form av arbetstillfällen, bostadsutbud och aktiviteter

Liten variation på bostadsmarknaden


En obalans mellan stad och land och en minskande landsbygdsbefolkning

Ett trött centrum och en gles resurskrävande bebyggelse

Utveckling som domineras av vinstintressen

Oklar gemensam identitet

Bilberoende livsstil och transportsystem



O

Utveckla och förtäta gles, befintlig bebyggelse

Bli självförsörjande på mat, vatten och energi

Utveckla samarbeten och kunskapsutbyten mellan invånare, företag och andra kommuner inom regionen

Omfamna och dra nytta av invånarnas mångfald

Arbeta för en turism som värnar om Vänersborgs natur och sociala resurser

Värna om Vänern och Göta Älvs kvalitéer

T

Konkurrens snarare än samarbete på en regional och kommunal nivå

Klimatförändringar som direkt eller indirekt drabbar Vänersborg

Centralisering av samhällsfunktioner som skapar en sårbar periferi

Överkonsumtion och ovilja att förändra en ohållbar livsstil

Otillräcklig kapacitet att hantera demografiska förändringar

Hämmande strukturer och begränsande nationell och internationell lagstiftning


Ett individualistiskt och fragmenterat samhälle

Vinstmaximering som går före samhällsnytta




ILLUSTRERAD ÖVERSIKTSPLAN

Plan över utvecklingsområdet



SKALA 1: 2000



Med utgångspunkt från workshops och våra fyra strategier, har vi i vårt projekt tittat på mer generella utvecklingsidéer för för området med flera förslag på förbättringar av olika storlek.

Ett avlägsnande av parkeringen utanför resecentrum, men fortfarande möjlighet för avlämning/upphämtning. En ny byggnad läggs till som komplement till det nuvarande stationshuset.

En Happy Wall stödjer interaktiv konst och aktiverar platsen.

Förändringar av stationshuset förbättrar kopplingen mellan inne och ute och stärker trygghetskänslan.

Ett attraktivt vattenrum vid kanalen förbättrar kopplingen till denna starka kvalité och aktiverar utrymmet.

Gång- och cykelbron till Sanden breddas för att stärka kopplingen till en framtida utveckling av ön.

Förändring av vägmaterial för sänka bilhastigheten på nödvändig trafik men ändra hierarkin och prioritera gångtrafikanter på vägen.

En ny tunnel för cyklister och fotgängare för att öka säkerheten och stärka kopplingen mellan områdena. Det ger också möjlighet för åtkomst av perrongerna från båda ändar.

Förslag på ny perrong för att kunna hantera en ökad tågtrafik.


En förbättrad övergång över spåren med tydliga markeringar och automatiska bommar.

Den nuvarande långtidsparkeringen byts ut mot ett parkeringshus för att öka kapaciteten för pendlare men samtidigt minska markanvändningen.

Det nya utvecklingsområdet med möjlighet till bostäder, kontor och verksamhetslokaler av olika slag.

Ett aktivt grönområde där vägar möts hjälper till med orienterbarheten i området och är samtidigt ett kvalitativt utomhusrum.

Tidslinje:



NYA TILLÄGG

Fler väderskydd



“De behöver ju väggar! Vart ska man annars sätta alla affischer...”

VAD UNGDOMARNA FÖREDROG:



Busshållsplats i Hannover




Vision EyeStop busshållsplats i Florence, Italien



De nya tilläggen vid tågstationen hjälper till att aktivera området alla tider på dygnet. De är lätta, genomsiktliga och trevliga platser att vänta på. Den nya byggnaden har ett café eller en kiosk och en vänthall och är lika mycket del av det nya vattenrummet som tågstationen. De nya busshållsplatserna motsvarar också detta nya tillägg.









HAPPY WALL

Interaktiv konst aktiverar alla



“Jag skulle vilja ha ett ställe som ändras typ var tredje vecka, så att det ser annorlunda ut även om man går förbi varje dag.”



“Happy Wall” från Köpenhamn, Danmark. November 2014



Plattor som kan vändas för att skapa mönster

INTERAKTIV KONST FRÅN KÖPENHAMN

Genom att tillämpa ett koncept från Köpenhamn kallad “Happy wall” skulle området kännas tryggare, roligare och mer aktiverat.

Happy Wall är en analog interaktiv pixel skulptur skapad av Thomas Dambo.


Väggen i Köpenhamn består av närmare 2000 träskivor som kan vändas för att ändra färg och uttryck.





STATIONSHUSET

Förbättra kopplingen mellan inne och ute



“ Man står hellre ute och fyser”

Stationshuset har idag en vänthall, en turistbyrå, kontor och ett café. Det största problemet vi uppfattade när vi diskuterade med ungdomarna var att de kändes sig otrygga när de väntade på bussen eller tåget både inne och utomhus. Många berättade historier om trakasserier i vänthallen och även om kommunen har försökt förbättra situationen på platsen finns det fortfarande många rykten som sprids.

För att förhindra detta föreslår vi en förbätting av entrésituationen mot busshållsplatserna. Genom att studera två andra entréer till byggnaden har vi sett att genom att göra ingången mer öppen och transparent ut mot gatan och öka den visuella kopplingen mellan ute och inne skulle trygghetskänslan på platsen öka och göra vänthallen trevligare.

EXISTISTERANDE INGÅNGAR TILL STATIONSHUSET



Entrén från spåren är mer uppglasad och har en större visuell koppling där relationen mellan ute och inne är god. Då du står ute på perrongen har du en uppfattning om vilka som rör sig inne i väntsalen.



Den existerande entrén ut mot bussarna är mycket mer sluten och du kan inte utifrån se vänthallen eller vem som rör sig där inne, något som kan ge en känsla av osäkerhet och otrygghet.



En entrésituation i den västra vingen av stationen där mötet mellan den gamla byggnaden och en mer modern ombyggnad visar att byggnaden klarar av en sådan förändring utan att förlora sin karaktär.



Nuvarande entrélösning från busshållsplatserna




Ny entrélösning från busshållsplatserna

INSIDAN




Den stora väggen mellan vänthallen och turistinformationen skapar idag en visuell barriär. Genom att ersätta väggen med en glasvägg når ljuset längre in i byggnaden. Turistinformationen skulle också bidra med fler ögon på vänthallen och på så vis göra den tryggare.



VATTENRUMMET

Stärka kopplingen till vattnet



" Man borde använda sig av vattnet bättre i Vänersborg"

Två broar skapar idag ett vattenrum som är i stort sett oanvänt. Ingen båttrafik passerar här så platsen har stor potential att i framtiden bli ett attraktivt socialt rum vid vattnet. Genom att aktivera platsen får man också en tryggare plats då fler folk rör sig i området.

För framtida utveckling av Sanden, området på andra sidan vattnet (sett från tågstationen) skulle detta också vara ett viktigt rum för båda sidorna att mötas kring. Det är också en viktigt plats då det är en av de första intrycken man möts av när man anländer till Vänersborg med tåg eller buss.



VAD UNGDOMARNA FÖREDROG:



Zhangjiagang floden, Kina.
Bild : Botao landscape architects



Cheonggyecheon River linear park, Seoul, Sydkorea.
Bild: Lucy Wang



Genèvesjön, Montreux Schweiz.
Bild: S. Gachet



Det existerande vattenrummet idag.

VATTENRUMMET
Stärka kopplingen till vattnet





SKALA1:1000



Skiss över det nya vattenrummet.


VISIONEN

Det ska vara en plats att besöka, passera och bara slappna av vid. Ta en minut för att njuta av en av Vänersborgs stora tillgångar. Platsen är lugnande men levande med människor som rör sig i området så att det blir tryggt året runt.

Denna framtida vision över vattenrummet är en av de senare ingreppen i området och idéerna för platsen skulle kunna appliceras på andra ställen längs kanalen för att stärka kopplingen till Sanden. Vi ser detta område som en plats med stor potential att stärka båda sidorna av kanalen när Sanden utvecklas i framtiden.











GATUSEKTIONER


Prioritera fotgängare och cyklister



Bron mellan Sanden och tågstationen breddas för att få plats med ett extra spår och en förlängd plattform. Gång- och cykelvägen breddas för att förbättra kopplingen till ett framtida Sanden. Detta ger också bättre tillgänglighet till det nya föreslagna parkeringshuset på Sanden och vattenrummet runt kanalen.




SKALA 1:200




GATUSEKTIONER

Prioritera fotgängare och cyklister




Genom att ändra markbeläggningen på denna gata prioriteras människan då bilarnas hastighet sänks. En tydlig gångväg skaps längs det nya kvarteret.



SKALA 1:200








NY CYKELVÄG


Skapa en säker passage för cyklister

"Det vore roligt om det händer nåt i tunneln"





PROMENADSEKVENS FRÅN VÄNERSBORG CENTRUM MOT VÄNERPARKEN:







Vi tror att vårt förslag för en ny tunnel under järnvägen är viktigt för framtida utveckling i området. Det skapar en säker passage på båda sidorna om perrongerna och aktiverar dessa områden. Det ger också en möjlighet att nå perrongerna i båda ändarna. Tunneln är placerad i ett område med mindre översvämningsrisk än nuvarande passage.


VAD UNGDOMARNA FÖREDROG:












Det finns många sätt att skapa en tunnel som känns säker och rolig. Genom att förlänga vårt förslag om en “Happy wall” i anslutning till tunneln aktiverar vi platsen och adderar en viktig lekfullhet. Väggen är interaktiv och förändras med dess användare. Varje gång en pendlare passerar kommer väggen ha ett nytt uttryck.








PARKERINGSHUS

Frigör mer yta åt människorna

Parkeringshus är ett sätt att låta bilen ta mindra marktyta i området. Genom att skapa två nya parkeringshus för pendlare och arbetare i området frigör vi mer yta för vidare utveckling. Vi räknade antalet parkeringsplatser vi ville göra anspråk på och skapade samma antal eller fler i parkeringhusen.



PLATS FÖR NYA PARKERINGSHUS



Parkeringshus, Västra Hamnen, Malmö, Sverige

VAD DE UNGA FÖREDROG:




Parkeringshus,Erl, Österrike.



LEED certifierat parkeringshus
Santa Moncia Civic center, CA, USA


PRINCIP FÖR BERÄKNING AV P-HUS:

Den princip vi använde för att beräkna parkeringsyta, antal platser och den area de upptar:



SKALA 1:200






NYTT UTVECKLINGSOMRÅDE

En blandning av olika funktioner för att aktivera området



Genom att utveckla detta område skapas möjligheter att bo och jobba nära resecentrum vilket underlättar för hållbara sätt att resa. Det är också en viktig del i att koppla samman båda sidor om tågspåren. Det nya området innehåller en blandning av olika funktioner för att aktivera området under så stor del av dygnet som möjligt och för att skapa möjligheter för aktiviterer som de unga önskade under workshopsen.



FUNKTIONER

- Kontor: 3000 m^2
- Verksamhetslokaler: 1500 m^2
- Bostäder: 2600 m^2
- Parkering: 4400 m^2

Områdesarea : ca 7000 m^2

VAD UNGDOMARNA FÖREDROG:




"Isbjerget" bostadshus, Århus ,Danmark



Lägenhetshus i Seved, Malmö, Sverige


I vårt nya område har vi försökt kombinera vad vi tror behövs med de synpunkter och åsikter vi fått från ungdomarna under workshops. Vi frågade dem vilka aktiviteter de saknade i Vänersborg; ställen att hänga på som pubar, biljard, caféer och större kedjor som Subway och McDonalds efterfrågades. Då vi inte velat specifiera vilka verksamheter vi tycker bör finnas har vi istället valt att skapa ytor där vi ser möjligheter för verksamheter att etablera sig.
Vi frågade också hur de skulle vilja bo när de flyttade hemifrån och majoriteten föredrog små lägenheter där de antingen bor själv eller delar med en kompis.



Perspektiv över det nya utvecklingsområdet.











NYA PERRONGER

Nya och förlängda tillägg av perronger




För att möta behov av ökande kollektivtrafik föreslår vi en ny perrong för att möjliggöra för fler tåg. Vi har tagit del av utredningar gjorda av Banverket 2012 över förslag och valt att jobba vidare med förslag nummer två (se bild nedan)men enbart gällande plattformens utbredning och inte andra förslag i området. Detta valet motiveras i det skulle stärka kopplingen till framtida utveckling av Sanden och även skapa bättre möjligheter för området söder om stationen som vi ser stor utvecklingspotential i.



Sektion över ny perrong
1:200


1. Förlängning av existerande perrong

2. Ny placering av perronger




Tidiga plattformsutredningar från Banverket 2012





TRYGG ÖVERGÅNG

Förbättra den nuvarande övergången för en tryggare passage



Extra tågspår läggs till och den övergång för gångtrafik som finns idag måste då göras tryggare. Markbeläggning tydliggör en säker passage och bommar installeras för att minska olycksrisken. Övergången kommer huvudsakligen användas för att nå perrongerna och för fotgängagre som vill gå längs med vattnet. Gång- och cykeltrafik till och från stadens centrum uppmuntras istället att använda den nya tunneln öster om stationen.


Nuvarande övergång



Möjliga lösningar









AKTIVT GRÖNOMRÅDE

Ett rum för rekreation och orentation



"Att kunna vara på stan och fika eller "hänga". Finns inga bra "att vara" ställen."

Grönområdet är tänkt att användas av alla och kopplas ihop till de omgivande byggnaderna; Vattenpalatset, Musikskolan, Mötesplats Vänersborg, närliggande bostäder och ett gym.
I området finns också möjlighet för mindre verksamheter med entré i anslutning till parken.




2 4 6 8 10 Meter SKALA 1:250


"Finns inte så mycket att göra, finns ingen bra mötesplats där man kan umgås."

Fontänen i området uppmuntrar lekfullhet och knyter också an till den omgivande karaktären av vatten (Vattenpalatset, Vassbotten)
De huvudsakliga rörelsen genom området sker diagonalt och är tänkt att stärka riktingarna genom området till anslutande cykel- och gångväg. I norra delen av parken planteras äppelträd som skall vara för alla, kanske kan en skolungdom plocka en frukt påväg till eller från skolan...



Bältesspännareparken, Göteborg






Snabba skisser över området









REFLEKTION
Vad har vi lärt oss?

Vårt mål från början av detta projekt var att fokusera på ett mindre designprojekt med utgångspunkt i några snabba workshops med unga i Vänersborg. Istället slutade det med att vi tillbringade fyra av sex veckor med att utföra workshops i Vänersborg och sammanställa resultaten. Efter detta hade vi för lite tid att nå den detaljnivå vi hade hoppats på från början och själva förslaget blev en mer generell idé med förslag på hur det valda området kan utvecklas i framtiden med hjälp av de ungas influenser.

Att använda workshops som en metod att leda oss genom hela designprocessen var både skrämmande och inspirerande. De unga visade mer engagemang och kreativitet än vad vi någonsin hade våga hoppats på och vi hade inte kunnat utveckla detta projekt utan deras synpunkter.

Att få en tydlig bild över vad unga invånare vill ha i sin stad är inte alltid så enkelt som man kan föreställa sig. Att jobba med workshops är en av de större lärdomarna vi kommer ta med oss från denna kurs. Genom vår process har vi testat olika verktyg och övningar och på så vis hittat bra och mindre bra sätt att genomföra en workshop på.
Under de olika workshoparna har fokus legat på olika möjligheter och problem i staden så att vi på så vis kunde lista ut vad som mest behövdes. Vi har lärt oss att storleken på grupperna och förberedelser innan är två av de viktigaste aspekterna för en lyckad workshop. Det är också bra att alltid ha en “Plan B” eller vara förebredd på att improvisera utifall någonting inte går som planerat eller tar en oväntat väg (det är också bra att ha godis för att locka till sig folk).

Vi insåg också att använda sig av ungas åsikter för att utveckla staden är bra för framtiden och också väldigt viktigt för social hållbarhet. Det kan också vara ett mer komplicerat sätt att jobba då du har fler åsikter att ta i beaktande och ibland är inte alla överens om vad som behöver göras och åsikter kan gå emot varandra. Processen kanske tar längre tid, men det man vinner på att få de ungas röster hörda är värt det i det långa loppet.

Slutresultatet av detta projekt var inte vad vi förväntade oss från början, detta är inte nödvändigtvis en dålig sak utan vi ser det mer som en intressant lärdom att se hur strukturen på ett projekt kan förändras genom en process och anpassa sig efter saker och fakta vi lärt oss under tiden.

Att använda sig av workshops för att få synpunkter om ett specifikt ämne kan vara en bra utgångspunkt i kommande masterarbete och någonting som vi kommer ta med oss in i vidare arbete.

REFERENSLISTA

Litteratur:

Bodin, Anders & Bodin, Anders (2009). Arkitektens handbok 2010. Stockholm: Addera

Cullen, G. (1996) The concise townscape. Oxford: Butterworth-Heinemann

Vallström, Mikael (red.) (2014). När verkligheten inte stämmer med kartan: lokala förutsättningar för hållbar utveckling. Lund: Nordic Academic Press

Möller, Peter (red.) (2011). Vem bygger landet?: om unga och vuxna i den regionala utvecklingen. Möklinta: Gidlund

Stenberg, Jenny (2013). Framtiden är redan här: hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Göteborg: Chalmers tekniska högskola

Reports Vägverket
Trafik för en attraktiv stad. 2. utg. (2007). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting
Tillgänglig på Internet: http://www.vv.se/vgu-trast/trast/trast_handbok_utgava_2_remiss_webversion.pdf

Järnvägen i samhällsplaneringen: underlag för tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen. (2009). Borlänge: Banverket

Förstudie Resecentrum Vänersborg. Möjliga lösningar för ett bättre
resecentrum och byte av öppningsbar bro. (2012)
Tillgänglig på Internet: http://www.trafikverket.se/PageFiles/17183/A4_broschyr_tryck.pdf

http://stadsutveckling.socialhallbarhet.se/

http://arkitekturpedagogen.se

Fakta:

Att göra idag
http://www.vanersborg.se/download/18.68db861813dfcb6b27b2ff2/1367573933508/Broschyr+Aktiviteter.pdf

Statistik
Statistiska centralbyrån, www.scb.se

Vänerborg. Mål och resursplan 2013-2015
http://www.vanersborg.se/download/18.1408ba8c139331bbc4d1a3d/1360939414527/M%C3%A5l-

+och+resursplan+2013-2015.pdf [2014-12-16]
Referensprojekt:

Sweco Architects AB (2009) Vision för centrala Åkersberga.
http://www.osteraker.se/download/18.1f86c0e614421c414ce8278/1395732968663/Vision_Centrala_Akersberga.pdf [2014-12-11]

Bus stop in Hannover, Frank O.Gehry.
http://thomasmayerarchive.de/details.php?image_id=27311&l=deutsch [2014-12-17]

Bus stop, Carlo Ratti
http://www.cnet.com/news/in-italy-futuristic-bus-stops-to-blend-practical-chic/ [Accessed 2014-12-17]

Zhangjiagang town river, China.
Image courtesy of Botao landscape architects

Cheonggyecheon River linear park, Seoul, South Korea.
Photo by: Lucy Wang

Lake geneva, Montreux Switzerland.
Photo by S. Gachet

Parking Garage, Wester harbour, Malmö, Sweden
http://lasustainabilityforum.blogspot.se [2014-12-17]

Parking Garage,Erl, Austria. Photo by: Günter Richard Wett
LEED certified parking garage. Santa Moncia Civic center, CA, USA
http://www.moorerubleyudell.com/projects/santa-monica-civic-center-parking-structure [2014-12-17]

Parkeringshus:
http://europaconcorsi.com/projects/234814-Kleboth-Lindinger-Dollnig-ZT-GmbH-Parking-Garage-Festspiele-Erl- [2014-12-17]

The Aarhus Harbour, Denmark
http://jdsa.eu/tad/ [2014-12-17]

Dan Sapunar , Seved, Malmö, Sweden
http://www.dansapunar.com/seved/ [2014-12-17]

Concept Bike park, Memorial Park station in Old Pasadena
http://brighamyen.com/2011/02/04/future-undulating-bike-shelter-in-pasadena-master-bike-plan/ [2014-12-17]

Toronto Central Waterfront / West 8 and DTAH
http://www.archdaily.com/tag/west-8/page/2/ [2014-12-17]

Underpass, Cumbernauld, Scottland
http://inhabitat.com/scottish-underpass-transformed-with-led-lighting-and-art-installation/ [2014-12-17]

Dopler interactive LED wall, Varsko Trondheim 2008
http://dobpler.com/[2014-12-17]

SKISSER
BILAGA

WE WANT YOU(TH)!

ATT MED HJÄLP AV UNGAS VISIONER
UTVECKLA VÄNERSBORG CENTRUM

Andrine Johansson, Sarah Pilblad, Sofia Pettersson Samulin
MPDSD 1 - Sustainable development in a local context.
CTH- HT14


SKISSPROCESS 25/11-14






kc








Ny tunnel?

tänk på hotellskillnad
i marknivå, utnyttja sänkning
utsnitt.




KYRKA

MUSIKSKOLA
MÖTESPLATS VBG
MOTIONSPLATS
UNDER PALATSET





Idéskisser




Sektionsskiss








tänk på skalan i relation
till en liten otrygg människa




Första skiss över projektområdet



TILLBYGGNAD
TRANSPARENT TRYGG AKTIVITET
P-HUS
Kan man göra P-hus som översvämningspark?
SUSTAINABLE CLIMATE FOR ALL YEAR
Cafe
Konferens
Workshop
Concerts
G/C-tunnel under spåren
TRAFIKVERKET
Gång = Cykelbanvelodrom
dyrare än räknat
Plattform på ca 3m mellan 2-3
elektroniska skyltar
högtalare & klockor
Översvämning?
PARKERING
EXTRA PARKERING
CAFÉ
GRÖNSKA VÄXTHUS
VÄSTERSTORG
VAD BEHÖVS?
TRYGGHET
AKTIVITET
ORGANISATION
ORIENTERBARHET
IDENTITET
PARKERING


SKISSPROCESS 27/11-14






Rörelser och hastigheter







SKISSPROCESS 3/12-14


- Hur tar man sig till R från Sanden i framtiden? Hur vill vi?
- Belysning! (osäkert mot tyrkogården)
- smalna av befintlig gata (överdimensionerad, speciellt för lora gående, bilar till bostäder)
- bostäder mot befintliga bostäder, små hyresrätter?
- Parkeringshus
- Aktiviteter, vad? Fik Restaurang Pub
- Viktigt hus mot stationen





Första skiss över nya utvecklingsområdet



Vart? Ej "barn-gräsmatta
Orienter barnet
Ser man x fönster kvarstående
hindrar genomsikt
Ser den vägen om man ser ovanifrån?
Gybel
glimtar in från perrongen
skala?
– skala på kontorsbyggnad?
lunch
café
"torg"
föreningar
lokal
bilpool
cykla igenom?
runt?



Första skiss över nya utvecklingsområdet



idéskiss över vad man kan mötas av vid uppgång ur cykeltunnel




Områden att aktivera



Hur kopplar man ihop? Riktningar?

SKISSPROCESS 4/12-14

Gemensamt skissande för att hitta viktiga områden att utveckla





Gemensamt skissande över det nya utvecklingsområdet

